

Заместитель министра
регионального развития
Российской Федерации

 А.А. Голов

2014 г.

Приложение №2
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от «25» июля 2011 г. № 358

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

*В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
«I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:*

1.49. В ФЕРр раздела 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² – 5,49 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Удалить наименование раздела 51 (перед таблицей 51-1):							
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
В разделе 53 «Стены» таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	244,31	112,04	4,36	0,00	127,91	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	816,28	60,95	70,61	0,00	684,72	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	927,59	188,59	124,98	0,00	614,02	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	665,18	70,41	55,79	0,00	536,98	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1305,54	146,51	95,02	0,00	1064,01	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «MakroFlex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3582,94	286,55	3296,39	146,00	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
53-21-7	герметизирующей отвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6314,95	309,68	6005,27	267,79	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «MakroFlex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3951,65	270,74	3680,91	164,09	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
53-21-9	герметизирующей отвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5252,48	325,50	4926,98	219,38	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1184,56	136,78	3,49	0,00	1044,29	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	15,85	13,63	0,87	0,00	1,35	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	279,50	249,64	6,10	0,00	23,76	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	81,05	13,90	0,00	0,00	67,15	1,55

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов покопанных панелей с внутренней стороны раствором	139,29	121,92	6,97	0,00	10,40	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	533,37	507,33	0,87	0,00	25,17	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полистироловыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных	3570,16	1246,48	1036,02	124,20	1287,66	131,07
53-21-17	вертикальных	4317,80	1649,22	1380,92	165,65	1287,66	173,42
53-21-18	потолочных	4999,16	2088,32	1623,18	194,94	1287,66	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «МакроФлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. <i>Мастика тиколовая, (кг)</i>	1295,38	306,72	988,66	105,73	0,00	32,63
(101-9108)		-	-	-	-	(П)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	5973,12	384,37	17,43	0,00	5571,32	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	2710,40	73,20	12,20	0,00	2625,00	7,5
53-21-22	на мастике	2842,51	113,70	3,49	0,00	2725,32	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыковширной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных плоек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9590,72	988,63	2969,10	0,00	5632,99	109
53-21-24	капательного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1475,16	611,87	10,91	0,00	852,38	55,93
53-21-25	капательного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	4096,31	703,66	15,27	0,00	3377,38	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9688,72	428,05	8408,29	561,60	852,38	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	13600,05	497,93	9724,74	649,35	3377,38	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1291,34	428,05	10,91	0,00	852,38	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3890,58	497,93	15,27	0,00	3377,38	51,76
53-21-30	навесных плоек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3532,61	428,33	2251,90	0,00	852,38	45,04
53-21-31	навесных плоек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6476,23	492,43	2606,42	0,00	3377,38	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32	53-21-24	395,46	109,18	2,20	0,00	284,08	9,98
53-21-33	53-21-25	390,96	105,35	1,53	0,00	284,08	9,63
53-21-34	53-21-26	1816,99	77,32	1455,59	97,20	284,08	8,13
53-21-35	53-21-27	1813,85	74,84	1454,93	97,20	284,08	7,78
53-21-36	53-21-28	363,60	77,32	2,20	0,00	284,08	8,13

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчислительных расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-37	53-21-29	360,45	74,84	1,53	0,00	284,08	7,78
53-21-38	53-21-30	751,46	77,32	390,06	0,00	284,08	8,13
53-21-39	53-21-31	748,32	74,84	389,40	0,00	284,08	7,78
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся	2794,58	439,44	1667,82	0,00	687,32	48,45
(101-8052)	Цена монтажная, (л)	-	-	-	-	(11)	-

Таблицу 53-24 изложить в следующей редакции:

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	356,47	109,75	96,22	0,00	150,50	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	387,76	115,19	96,41	0,00	176,16	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	480,38	122,45	130,45	0,00	227,48	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	508,02	124,26	130,62	0,00	253,14	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	555,93	126,07	151,05	0,00	278,81	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	584,56	128,79	151,30	0,00	304,47	14,2

В разделе 55 «Перегородки» таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14907,96	1300,58	101,96	31,89	13505,42	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14868,77	1261,39	101,96	31,89	13505,42	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	29618,50	2402,50	236,79	73,38	26979,21	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	29539,61	2323,61	236,79	73,38	26979,21	241,54

В разделе 56 «Проемы» таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1	в каменных стенах при одном перелете	6413,80	4580,35	11,33	0,00	1822,12	505
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,59)	-
56-4-2	в каменных стенах при двух перелетах	11342,70	8253,70	16,56	0,00	3072,44	910
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,18)	-
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	16176,52	8797,90	7,85	0,00	7370,77	970
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисляемых расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблицу 56-7 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных	8587,67	4544,74	17,27	2,20	4025,66	465,65
56-7-2	остекленных створных	7689,29	4043,75	17,27	2,20	3628,27	435,28
56-7-3	неостекленных	5942,47	3727,93	13,72	1,86	2200,82	370,57

Таблицу 56-21 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-21. Установка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

Установка дверных полотен:

56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные, (м ²)	13103,03 -	1571,13 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные, (м ²)	12966,00 -	1434,10 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные, (м ²)	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные, (м ²)	13220,40 -	1688,50 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные, (м ²)	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафов, вспомогательных Полотна дверные деревянные, (м ²)	12678,74 -	1146,84 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (II)	114 -

В разделе 58 «Крыши, кровли» таблицу 58-12 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-12. Устройство обрешетки

Измеритель: 100 м²

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2492,19	252,73	40,78	5,10	2198,68	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1766,82	169,52	26,57	3,71	1570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1330,47	149,27	14,66	2,20	1166,54	18,8
58-12-4	из черепицы	1364,26	146,18	9,47	0,93	1208,61	18,41

Таблицу 58-18 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-18. Смена обрешетки

Измеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1 (509-9900)	из досок толщиной до 30 мм (Строительный мусор, т)	1182,92 -	362,86 -	16,08 -	0,00 -	803,98 (1,27)	45,7 -
-----------------------	-------------------------------------------------------	--------------	-------------	------------	-----------	------------------	-----------

Помера расценок Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисленных расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-18-2 (509-9900)	из досок толщиной до 50 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	1672,54	517,05	25,07	0,00	1130,42 (2,11)	65,12
58-18-3 (509-9900)	из брусков толщиной 50 мм и выше <i>Строительный мусор, (т)</i>	2350,87	645,20	44,66	0,00	1661,01 (2,11)	81,26
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4 (509-9900)	до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4045,16	759,78	69,47	0,00	3215,91 (1,7)	95,69
58-18-5 (509-9900)	до 50 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5541,91	1099,61	100,28	0,00	4342,02 (2,83)	138,49

Таблицу 58-27 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия

Измеритель: 1 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01	0,00	27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01	0,00	38,59	1,81

Раздел 58 «Крыши, кровли» дополнить таблицей 58-30:

Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

Измеритель: 100 м² покрытия

58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	4002,82	481,60	3310,63	529,69	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2102,89	159,00	1733,30	344,52	210,59	18,64

В разделе 61 «Штукатурные работы» таблицу 61-1 изложить в следующей редакции:

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: 100 м² поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	3,71	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,93	352,09	20,01	7,42	549,83	42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3	до 5 мм	1098,72	299,42	9,07	3,36	790,23	35,73
61-1-4	до 10 мм	2019,42	422,35	18,13	6,73	1578,94	50,4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	3,94	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,63	400,79	20,94	7,77	580,90	48,23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7	до 5 мм	1209,57	372,16	9,38	3,48	828,03	44,41
61-1-8	до 10 мм	2156,67	479,76	19,07	7,08	1657,84	57,25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (одностойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9	стен	7590,67	720,29	32,22	19,82	6838,16	73,8
61-1-10	потолков	8921,97	916,45	35,19	22,23	7970,33	89,76
61-1-11	окошных и дверных откосов плоских	13510,53	1352,02	45,97	31,00	12112,54	130,63
61-1-12	окошных и дверных откосов криволинейных	15030,64	2872,13	45,97	31,00	12112,54	277,5

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 61-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	3470,95	2329,56	1,16	0,00	1140,23	250,76
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	894,31	324,04	0,58	0,00	569,69	34,88
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с кашелорами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6220,77	3938,85	2,31	0,00	2279,61	414,18
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1032,46	462,19	0,58	0,00	569,69	48,6
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6088,86	3807,01	2,24	0,00	2279,61	378,43
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6012,34	4299,28	1,75	0,00	1711,31	457,37
		-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6998,35	4719,53	2,31	0,00	2276,51	496,27
		-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с кашелорами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	7962,41	5683,59	2,31	0,00	2276,51	590,81
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	4474,64	2872,36	1,48	0,00	1600,80	305,57
		-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1006,36	444,34	0,58	0,00	561,44	47,27
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с кашелорами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6869,04	4291,37	2,96	0,00	2574,71	439,69
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1050,41	488,39	0,58	0,00	561,44	50,04
		-	-	-	-	(2,42)	-
Таблицу 61-18 изложить в следующей редакции:							

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисляемых расценок и материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	3812,31	2672,08	0,00	0,00	1140,23	287,63
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	964,33	394,64	0,00	0,00	569,69	42,48
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6628,72	4349,11	0,00	0,00	2279,61	457,32
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1077,05	507,36	0,00	0,00	569,69	53,35
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6575,03	4295,42	0,00	0,00	2279,61	426,98
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	6657,31	4946,00	0,00	0,00	1711,31	526,17
		-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	7740,48	5463,97	0,00	0,00	2276,51	574,55
		-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	8546,06	6269,55	0,00	0,00	2276,51	651,72
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	4913,83	3313,03	0,00	0,00	1600,80	352,45
		-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1074,59	513,15	0,00	0,00	561,44	54,59
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	7300,21	4725,50	0,00	0,00	2574,71	484,17
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 <i>(509-9900) Строительный мусор, (т)</i>	1155,14	593,70	0,00	0,00	561,44	60,83
		-	-	-	-	(2,42)	-

Таблицу 61-19 изложить в следующей редакции:

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	3961,05	2820,82	0,00	0,00	1140,23	303,64
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	938,60	368,91	0,00	0,00	569,69	39,71
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	6823,96	4544,35	0,00	0,00	2279,61	477,85
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	1103,96	534,27	0,00	0,00	569,69	56,18
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	7099,46	4819,85	0,00	0,00	2279,61	479,11
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	6970,14	5258,83	0,00	0,00	1711,31	559,45
		-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	8044,42	5767,91	0,00	0,00	2276,51	606,51
		-	-	-	-	(9,86)	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	9127,78	6851,27	0,00	0,00	2276,51	712,19
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	4971,26	3370,46	0,00	0,00	1600,80	358,56
		-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	1067,63	506,19	0,00	0,00	561,44	53,85
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	7584,32	5009,61	0,00	0,00	2574,71	513,28
		-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 <i>(509-9900) Строительный мусор, (м)</i>	1145,97	584,53	0,00	0,00	561,44	59,89
		-	-	-	-	(2,42)	-

Таблицу 61-22 изложить в следующей редакции:

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисляемых расценок и материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8113,02 -	5105,32 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	9308,40 -	6303,73 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	9066,86 -	6062,19 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	7345,29 -	4337,59 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	8540,67 -	5536,00 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	8299,13 -	5294,46 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	569,91 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	9675,60 -	6667,90 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10870,98 -	7866,31 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	10629,44 -	7624,77 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8907,96 -	5900,26 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10103,34 -	7098,67 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	9861,80 -	6857,13 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	738,12 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8710,42 -	5603,82 -	3,03 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10026,57 -	6923,00 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	9757,16 -	6653,59 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	716,21 -
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	7874,88 -	4768,28 -	3,03 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	513,27 -
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	9191,03 -	6087,46 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	655,27 -
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	8921,62 -	5818,05 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	626,27 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11986,11 -	8404,94 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	904,73 -
61-22-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	13961,85 -	10383,71 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1117,73 -
61-22-21 (509-9900)	до 5 м ² с шплек Строительный мусор, (т)	13562,38 -	9984,24 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1074,73 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	14917,39 -	11336,22 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1220,26 -
61-22-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	17589,88 -	14011,74 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1508,26 -
61-22-24 (509-9900)	до 5 м ² с шплек Строительный мусор, (т)	17051,06 -	13472,92 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1450,26 -

Таблицу 61-23 изложить в следующей редакции:

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисляемых расценок и материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12163,46 -	9155,76 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	985,55 -
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13358,84 -	10354,17 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1114,55 -
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	12866,47 -	9861,80 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1061,55 -
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11395,73 -	8388,03 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	902,91 -
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	12591,11 -	9586,44 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1031,91 -
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	12349,57 -	9344,90 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1005,91 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13726,04 -	10718,34 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1153,75 -
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14921,42 -	11916,75 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1282,75 -
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	14679,88 -	11675,21 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1256,75 -
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12958,40 -	9950,70 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1071,12 -
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14153,78 -	11149,11 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1200,12 -
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	13912,24 -	10907,57 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1174,12 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13151,04 -	10044,44 -	3,03 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	1081,21 -
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14467,19 -	11363,62 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	1223,21 -
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	14197,78 -	11094,21 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	1194,21 -
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12315,50 -	9208,90 -	3,03 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	991,27 -
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13631,65 -	10528,08 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	1133,27 -
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с шплек Строительный мусор, (т)	13362,24 -	10258,67 -	0,00 -	0,00 -	3103,57 (12,8)	1104,27 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	18647,04 -	15065,87 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1621,73 -
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	20622,78 -	17044,64 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1834,73 -
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с шплек Строительный мусор, (т)	20223,31 -	16645,17 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1791,73 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	23910,11 -	20328,94 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2188,26 -
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	26582,60 -	23004,46 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2476,26 -
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с шплек Строительный мусор, (т)	26043,78 -	22465,64 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2418,26 -

Таблицу 61-24 изложить в следующей редакции:

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчислительных расценок и материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	5020,64	669,99	87,70	63,34	4262,95	62,91
В разделе 62 «Малярные работы» таблицу 62-13 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:							
62-13-1	до 10%	1183,82	364,59	8,36	1,16	810,87	41,15
62-13-2	до 35%	1574,12	618,16	8,36	1,16	947,60	69,77
62-13-3	более 35%	2018,88	943,41	8,36	1,16	1067,11	106,48
Таблицу 62-16 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:							
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1841,59	237,86	8,36	1,16	1595,37	27,53
62-16-2	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	1517,64	173,58	8,36	1,16	1335,70	20,09
62-16-3	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	1720,22	242,09	8,36	1,16	1469,77	28,02
62-16-4	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1859,47	255,74	8,36	1,16	1595,37	29,6
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1896,54	292,81	8,36	1,16	1595,37	33,89
Таблицу 62-17 изложить в следующей редакции:							
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:							
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1914,84	293,93	8,36	1,16	1612,55	34,02
62-17-2	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1586,73	225,50	8,36	1,16	1352,87	26,1
62-17-3	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1808,50	313,20	8,36	1,16	1486,94	36,25
62-17-4	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1912,77	291,86	8,36	1,16	1612,55	33,78

Помера расценок Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисляемых расценок и материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1973,51	352,60	8,36	1,16	1612,55	40,81

Таблицу 62-36 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз	378,18	298,58	0,87	0,00	78,73	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	594,15	461,61	0,87	0,00	131,67	52,1
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	536,78	457,18	0,87	0,00	78,73	51,6
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	823,62	691,08	0,87	0,00	131,67	78
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	244,40	164,80	0,87	0,00	78,73	18,6
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	416,95	284,41	0,87	0,00	131,67	32,1
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88	0,00	0,00	0,00	8
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	6,4

В разделе 63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы» таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по заказке при площади стекол до 0,25 м ²	5256,50	1754,30	29,61	2,90	3472,59	191,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,07)	-
63-3-2	по заказке при площади стекол до 0,5 м ²	4389,87	1241,14	29,61	2,90	3119,12	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по заказке при площади стекол до 1,0 м ²	3783,62	966,65	29,61	2,90	2787,36	105,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²	6184,61	2231,66	29,61	2,90	3923,34	243,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²	5017,95	1575,29	29,61	2,90	3413,05	171,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²	4419,19	1241,14	29,61	2,90	3148,44	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	24,83

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29	0,00	0,00	0,00	25,74

В разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:

Таблица 65-5. Смена арматуры

Измеритель: 100 шт.							
Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром:							
65-5-1 (509-9899)	до 20 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	2979,16 -	734,67 -	4,36 -	0,00 -	2240,13 (0,04)	81 -
65-5-2 (509-9899)	до 32 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	5003,30 -	934,21 -	10,46 -	0,00 -	4058,63 (0,11)	103 -
65-5-3 (509-9899)	до 50 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	9618,03 -	1206,31 -	22,66 -	0,00 -	8389,06 (0,24)	133 -
Смена кранов:							
65-5-4 (509-9899)	писсуарных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	3286,26 -	734,67 -	4,36 -	0,00 -	2547,23 (0,04)	81 -
65-5-5 (509-9899)	водоразборных и туалетных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	4113,62 -	302,03 -	4,36 -	0,00 -	3807,23 (0,05)	33,3 -
Смена смесителей:							
65-5-6 (509-9899)	с душевой сеткой Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	21913,06 -	2418,97 -	12,20 -	0,00 -	19481,89 (0,26)	266,7 -
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	16280,74 -	1814,00 -	7,85 -	0,00 -	14458,89 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	30822,63 -	2793,56 -	139,47 -	0,00 -	27889,60 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	55841,25 -	3827,54 -	366,11 -	0,00 -	51647,60 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	99348,35 -	5387,58 -	549,17 -	0,00 -	93411,60 (7,41)	594 -

В разделе 66 «Наружные инженерные сети» таблицу 66-48 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции

Измеритель: 1 колодец

Помера расценок Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика исчисленных расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	418,40	27,80	344,64	12,57	45,96	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	660,62	48,87	540,32	18,02	71,43	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	922,41	74,56	750,86	23,84	96,99	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к расценке 68-48-1	192,38	13,85	153,06	4,52	25,47	1,44
66-48-5	к расценке 68-48-2	290,19	24,43	229,96	6,85	35,80	2,54
66-48-6	к расценке 68-48-3	394,71	37,33	311,42	9,15	45,96	3,88

В разделе 68 «Благоустройство» таблицу 68-11 изложить в следующей редакции:

Таблица 68-11. Перемещение мостовой

Измеритель: 10 м² площади ремонта

68-11-1	Перемещение мостовой	354,13	102,96	54,40	4,68	196,77	12,07
---------	----------------------	--------	--------	-------	------	--------	-------

Таблицу 68-16 изложить в следующей редакции:

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

Измеритель: 100 м²

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	8736,60	922,26	510,22	56,34	7304,12	114
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(16,06)	-

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Приложение 10

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
021144	Крапы на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	476,43
			17,84
332142	Установки для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч	56,49
			11,60
332223	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч	22,22
			0,00
332224	Аппараты для спятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч	27,44
			0,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-2501 изложить в следующей редакции:

Приложение 11

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	39,02

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1500,00
101-3172	Шпатлевка Вестоит 1Г	т	7003,77
101-4258	Плир пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	2,44
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	19114,90
101-8052	Цена монтажная	л	46,86
101-8089	Герметик акриловый однокомпонентный АКПЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	14,11
102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	990,00
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	832,70
302-1179	Задвижки параллельные фляшцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30чббр диаметром 150 мм	шт.	849,00
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	7371,45
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м ³	146,90
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м ³	153,94

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831; 101-1958; 302-1176; 408-0012 не используются.

Замены по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 55-4-1; 55-4-2; 55-4-3; 55-4-4; 56-7-1; 56-7-2; 58-18-1; 58-18-2; 58-18-4; 58-18-5; 61-1-9; 61-1-10; 61-1-11; 61-1-12; 61-24-1; 62-16-1; 62-16-2; 62-16-3; 62-16-4; 62-16-5; 62-17-1; 62-17-2; 62-17-3; 62-17-4; 62-17-5; 65-5-9; 65-5-10; 65-11-1; 66-40-1; 68-9-1; 68-11-1; 68-16-1; 68-25-2 изложить в следующей редакции:

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ФЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-25	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-26	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-27	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-28	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-29	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-30	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-31	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
55-4-1	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-2	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-3	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
55-4-4	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
56-7-1	101-9883	м ²	74	101-1251	м ²	74
	101-9084	КОМПЛ.	100	101-2009	КОМПЛ.	100
56-7-2	101-9883	м ²	66,84	101-1251	м ²	66,84
	101-9084	КОМПЛ.	100	101-2009	КОМПЛ.	100
58-18-1	102-9014	м ³	0,8	102-0072	м ³	0,8
58-18-2	102-9014	м ³	1,3	102-0080	м ³	1,3
58-18-4	102-9014	м ³	3,2	102-0072	м ³	3,2
58-18-5	102-9014	м ³	5,2	102-0080	м ³	5,2
61-1-9	402-9544	т	0,96	101-3172	т	0,96
	101-9732	т	0,01	101-1944	т	0,01
61-1-10	402-9544	т	1,12	101-3172	т	1,12
	101-9732	т	0,011	101-1944	т	0,011
61-1-11	402-9544	т	1,7	101-3172	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ФЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
61-1-12	402-9544	т	1,7	101-3172	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-24-1	402-9544	т	0,54	402-0419	т	0,54
62-16-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
65-5-9	302-9009	шт.	100	302-1177	шт.	100
65-5-10	302-9009	шт.	100	302-1179	шт.	100
65-11-1	402-9061	м ³	2,92	402-0004	м ³	2,92
66-40-1	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	402-9061	м ³	10,2	402-0004	м ³	10,2
68-9-1	408-9080	м ³	66,5	408-0013	м ³	11,5
				408-0014	м ³	55
68-11-1	408-9101	м ³	1,31	408-0142	м ³	1,31
68-16-1	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
	408-9080	м ³	6,3	408-0021	м ³	6,3
	410-9059	м ³	5,9	410-0054	т	14,16
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	м ²	0,16	203-0513	м ²	0,16

Дополнить приложение 12 заменами по расценкам 53-21-32; 53-21-33; 53-21-34; 53-21-35; 53-21-36; 53-21-37; 53-21-38; 53-21-39; 53-21-40:

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ФЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-32	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
53-21-33	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-34	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-35	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-36	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-37	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-38	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-39	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-40	101-9036	шт.	103	101-8089	кг	30,9

Замены по расценкам 53-22-1; 61-3-1; 61-3-2; 61-3-3; 61-3-4; 61-3-5; 61-3-6; 61-5-1; 61-5-2; 61-5-3; 61-5-4; 61-5-5; 61-5-6; 61-6-5; 61-6-6; 61-7-3; 61-7-4; 61-8-5; 61-8-6; 61-8-7; 61-8-8; 66-38-2; 69-7-2 удалить.